



LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

INDICE

1.- SERVICIO ELECTRICO

CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

1-1 LINEAS Y SUBESTACIONES 33 KV

1-2 REDES DE MEDIA TENSION 13,2 KV

1-2-1 OBRAS URBANAS

1-2-2 ELECTRIFICACION RURAL

1-3 REDES DE BAJA TENSION PREENSAMBLADA Y ALUMBRADO PUBLICO

2- TELEVISION POR CABLE

3- TELEFONIA

4- OBRAS ESPECIALES ELECTROMECANICAS

5- SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE MATERIALES



1.- SERVICIO ELECTRICO

CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

1.1 LINEAS Y SUBESTACIONES 66/ 33 KV

COMITENTE: PRO DE MAN S.A.

UBICACION: General Cabrera

DESCRIPCION DE TAREAS:

Tendido de 2004 mts. de línea 33 Kv con conductores de aluminio 70 mm². Colocación de 6 apoyos especiales de hormigón Po 12 a 15 Ro 3000, 20 apoyos alineación de hormigón PoR o 750, realización de tendido de conductores sobre ruta, ferrocarril y cruce debajo de línea 132 Kv EPEC, puentes y conexionado eléctrico.

COMITENTE: Cooperativa de Obras y Serv. Públicos Ltda. de Tancacha

UBICACION: Tancacha

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Ejecución de dos estaciones de rebaje 33/13,2 KV de 200 KVA sobre estructura biposte y colocación de block de medición

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LABORDE

UBICACION: Laborde

DESCRIPCION DE TAREAS:

Construcción de 286 mts. de línea 33 KV, subestación monoposte de 40 KVA, construida 100% hormigón.

COMITENTE: COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LAS VARILLAS LTDA.

UBICACION: ET EPEC 66/13,2KV, Las Varillas

DESCRIPCION DE TAREAS:

Construcción de una nueva salida para alimentar la ciudad de las Varillas. Tendido de 120 mts. de 3 conductores subterráneos 240 mm² Cu XLPE 13,2KV , realización de 3 cámaras de inspección, colocación de apoyo especial, realización de puntas, meghado de cables y puesta en servicio.-

COMITENTE: COOPERATIVA DE SERV. PUBLICOS DE VILLA ASCASUBI LTDA.

UBICACION: Entre Tancacha y Villa Ascasubi

DESCRIPCION DE TAREAS:

Modificaciones sobre troncal existente 13,2 KV para adaptarla a 33 KV, tendido de 2300 mts de 3 conductores 70 mm² . Realización de estación transformadora a nivel 33/13,2KV con dos trafos de 1600 KVA para alimentar a la localidad de Villa Ascasubi. Conexionado y puesta en servicio.-



1.2 REDES DE MEDIA TENSION 13,2 KV

1-2-1 OBRAS URBANAS

COMITENTE: Cooperativa de Obras y Serv. Púb. y Sociales Hernando Ltda.

TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV .

UBICACIÓN: Hernando

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 250 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 5 apoyos especiales de hormigón y 4 apoyos de alineación. Construcción 2 subestaciones transformadoras E414 monopostes de 100KVA.

COMITENTE : Cooperativa de Obras y Serv. Públicos Las Varillas Ltda.

TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV

UBICACIÓN: Las Varillas.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 210 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 16 apoyos de alineación. Construcción 4 subestaciones transformadoras, 2 E415 bipostes de 250 KVA y 2 E414 monopostes de 100KVA.

Armado de 3 seta e415.

TIPO DE OBRA: Subestaciones Urbanas 13,2KV

UBICACIÓN: Las Varillas.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Realización de 3 subestaciones E415. Colocación de 6 apoyos especiales de hormigón y armado de la parte civil. Armado parte electromecánica de 3 SETAS bipostes, colocación de trafos, J24 y antenas. Colocación de 12 cajas J23 y realización de las antenas de baja tensión en las 3 SETA. Puentes y puesta en funcionamiento.

Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón Po 12 Ro 2500 y encrucetado, tendido de 3x146 mts. conductor de 25 mm² Al-Al, colocación de seccionamiento en apoyo, puentes y puesta en funcionamiento. Construcción de subestación E414 y 180 mts. de línea de baja tensión preensamblada. Ejecución de protecciones para fundaciones (alumbrado público)

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de Electricidad de Sta. Eufemia

TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV

UBICACIÓN. Zona urbana Santa Eufemia.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1176 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 35 mm². Colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 16 apoyos de alineación. Construcción 4 subestaciones transformadoras, 2 E415 bipostes de 250 KVA y 2 E414 monopostes de 100KVA.

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana

UBICACION: zona urbana de Santa Eufemia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de seccionamiento en subestación, colocación de 11 apoyos de alineación Po 11 Ro 750 con mensula de hormigón.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. De Electr. Viv. y Serv. Púb. Los Cisnes

TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestacion Urbana 13,2KV

UBICACIÓN. Zona urbana La Carlota. Usuario: Barrio Privado "La Fermina"



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 237 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón y 2 apoyos de alineación. Construcción 2 subestaciones transformadoras, una E415 bipostes de 100 KVA y una E414 monoposte de 16KVA.

COMITENTE: Empresa Provincial de Energía de Córdoba

TIPO DE OBRA: Línea urbana 13,2 KV y Subestación transformadora

UBICACION: La Carlota

Usuario: Dr. Jorge Montoya

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1250 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 7 apoyos especiales de hormigón, 9 apoyos de madera y construcción de 1 subestación trifásica 25 KVA Monoposte E414.

TIPO DE OBRA: Mantenimiento troncal entre ET 66/13,2 KV Alejandro/planta AGD

UBICACION: Alejandro

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 103 reemplazos de pernos MN 411 por largos, 2 ejecución de PAT nueva con jabalina, 10 colocación de chapa protectora de PAT, 2 reparación de cable deshilachado, 1 reemplazo de seccionador cuchilla, puentes en el punto de medición.

COMITENTE: Cooperativa Eléctrica y Serv. Púb. Ticino Ltda

LUGAR: Ticino

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Encrucetado de 1 poste especial cruce FFCC, colocación de herrajes, pernos, accesorios y realización de puestas a tierra, colocación de 7 postes alineación, colocación de 5 postes especiales, tendido de 3 x 900 mts. de conductor 35 mm² Al-Al, realización del cruce de ferrocarril con balancines, colocación de un seccionamiento, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Cooperativa Eléctrica y Serv. Púb. Etruria Ltda.

LUGAR: Etruria

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Hizado de tres apoyos Po 1.50 Ro 900, Po 13.5 Ro 3000 y Po 12 Ro 3000, encrucetado de los apoyos, armado de estructura para punto de medición, conexión de equipo de medición, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Playosa Ltda.

LUGAR: La Playosa

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 2 armado, izado y aplomado Po 11 Ro 625, 1 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 2200 con seccionamiento, 1 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 3000 con seccionamiento, 11 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 625, 1 armado, izado y aplomado Po 12.5 Ro 3000, 3 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 2200, 4 armado, izado y aplomado Po 12.5 Ro 2700, 480 mts. tendido, tesado y atado de conductor 3x70 mm² Al-Al protegido, 760 mts. tendido, tesado y atado conductor 3x70 mm² Al-Al protegido, 170 mts. retensado y atado conductor de 3x70 mm² Al-Al desnudo, desmantelado de línea fuera de servicio 19 Po HoAo sin bases y bobinado de cables, tendido cable subterráneo 3x50 mm² cielo abierto y tapado, puntas, seccionamiento y descargadores



1-2-2 ELECTRIFICACION RURAL

COMITENTE: Aceitera General Deheza (AGD S.A.)

LUGAR: Zona Rural Santa Eufemia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Tendido de 1836 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 10 apoyos de madera, 9 de hormigón y construcción de 3 subestaciones trifásicas sobre apoyos de hormigón de 100, 16 y 10 KVA. Reemplazo de 13 apoyos de madera por otros de hormigón.

LUGAR: Zona Rural de Santa Eufemia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 19 apoyos de alineación madera por hormigón y ejecución de base y colocación de especial.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. De Electr. Viv. y Serv. Púb. Los Cisnes

USUARIO: Estancia El Mirador

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Realización de 10 km. de troncal con cable 70 mm² Al y 50 mm² . Construcción de 11 km. de línea eléctrica y 10 subestaciones transformadoras 160KVA para alimentar bombas de riego., 100% con postes de hormigón armado.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 7 cruces existentes sobre ruta Nacional N°8. Originariamente de madera y se reemplazaron en su totalidad con postes de hormigón, respetando una altura libre de 7,15 mts. sobre ruta y cruzando por debajo de línea troncal de 66KV.

Usuarios: Nardón y Escuela Rural

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2200 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 26 apoyos y construcción de 2 subestaciones una bifásica 5 KVA y otra trifásica 16 KVA. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.

Usuario: Establecimiento San Esteban

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1200 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 14 apoyos y construcción de 1 subestación trifásica 16 KVA. Tendido de 240 mts. de línea baja tensión preensamblada 4x25 mm² Al. La Obra de 13,2 KV fue ejecutada en su totalidad con apoyos de hormigón.

Usuario: Establecimiento La Fe

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4300 mts. de línea bifásica 13,2Kv, 2300 mts. con conductores de aluminio 25 mm². Y 2000 mts. con alambre de acero. Colocación de 42 apoyos y construcción de 1 subestación bifásica 10 KVA . Ejecutada la Obra en un 50% con apoyos de hormigón.

TIPO DE OBRA: Subestación a Nivel 13,2 KV 630 KVA,

Usuario: Del Monte Fresh Produce Argentina S.R.L.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 150 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductor Subterráneo de cobre 3x50 mm². Construcción de 1 subestación a Nivel de 630 KVA. Ejecutada la Obra con apoyos de hormigón, las tareas incluyen la Obra civil de zanjeo y de albañilería y la colocación de los equipos de medición y comando.

Usuarios: Estancia "La Dolores", puesto "Agua Dulce" .



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1872 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 21 apoyos y construcción de 2 subestaciones de 5 KVA monofásica y 16 KVA trifásica 16 KVA. Todo construido con apoyos de hormigón.

Usuario: Jorge Alessandretti

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1 subestación monofásica 5 KVA. Tendido de 60 mts. de línea baja tensión preensamblada 4x25 mm², efectuando un cruce de ruta Nac. N° 8.

Usuario: Las Trincheras

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Construcción de 2400 mts. de línea trifásica de hormigón y 2 subestaciones transformadoras de 16 y 125 KVA a Nivel.

Usuario: La Evelina y otros

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 12100 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la colocación de 127 apoyos de Alineación, 11 apoyos especiales y 3 subestaciones transformadoras.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 255 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio de 15 apoyos especiales, incluyendo 5 subestaciones transformadoras

Usuarios: Estancia " Los Toros" y Establecimiento " Río Bajo"

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 39 apoyos de hormigón y construcción de 2 subestaciones trifásicas y 1 bifásica. Reemplazo de 15 apoyos de madera por otros similares y de 18 postes por otros de hormigón. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 135 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio de 9 apoyos especiales, incluyendo 9 subestaciones transformadoras.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Aimurai SA: Colocación de 1 apoyo de alineación, tendido de 2070 mts. de conductor 3x25 mm² Al-Al desnudo, tendido de 120 mts. de conductor 3x25 mm² forrado, puentes y puesta en servicio, Armado de subestación 10 de Julio, 26 desmantelado de apoyos de alineación, 3 desmantelado de apoyos dobles de madera, recupero de 6000 mts. de cable 25 mm² Al-Al.

Usuario: Pellegrini

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1900 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la colocación de 21 apoyos de Alineación, 3 apoyos especiales y 1 subestacion transformadora.

Usuario: Selene SA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 7560 mts. de línea trifásica de hormigón, cruce de ferrocarril y 4 subestaciones, incluyendo la colocación de 72 apoyos de Alineación, 9 apoyos especiales, 2 apoyos cruce de ferrocarril Po 15 Ro 2100 y 3 subestaciones transformadoras de 315 KVA, 160 KVA, 10 KVA y 25 KVA.

Usuarios: "Las Pampitas", Giacomelli, Barotti, García, Pellisari y La Josefina

ELECTRO REDES S.R.L. - Entre Ríos 344 - (2677) - Ucaha - Córdoba -

Tel/Fax : 0353-4883383 Cel 154081221 ventas@electroredes.com.ar www.electroredes.com.ar



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Refacción de 1850 mts. de línea bifásica modificándola a trifásica, construcción de 7926 mts. de línea aérea 25 mm² con postación de hormigón, incluyendo la colocación de 74 apoyos de Alineación, 8 apoyos especiales y 5 subestaciones transformadoras aéreas. Además se realizó el tendido de 850 mts. de cable subterráneo en 13,2 KV y la construcción de una subestación transformadora a Nivel de 200 KVA.

Usuarios: Estancias "Los Toros y 10 de Julio"

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 200 mts. de línea trifásica 13,2 KV, incluyendo un cruce de ferrocarril, colocación de 4 apoyos especiales, 2 alineación y 2 subestaciones transformadoras monoposte de 40 y 63 KVA

Usuario: Zapiola

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 2500 mts. de línea trifásica de hormigón, cruce de ruta Nac. Nº8 y Línea 66KV EPEC, incluyendo la colocación de 22 apoyos de Alineación, 6 apoyos especiales, y 2 subestaciones transformadoras de 160 KVA monoposte.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de Electricidad de Sta. Eufemia

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural,

UBICACIÓN : Zona Rural Santa Eufemia.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 383 apoyos de madera por otros de hormigón, recambio de 34 apoyos especiales, ejecución de seccionamientos, reemplazo de 20 subestación poste/puntal, 2 reemplazo subestación pasante.

Usuarios: " Vaquerías" , Steffani y Toma

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 8.500 mts. de línea bifásica, 965 mts. trifásicos 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 85 apoyos alineación de madera, 10 de hormigón, 8 especiales de hormigón y construcción de 3 subestaciones transformadoras.

Usuarios: El Barrial

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 5000 mts. de línea bifásica, con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 52 apoyos alineación de hormigón, 5 especiales de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.

Usuarios: AGD S.A.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Traslado de subestación existente monofásica.

Ubicación: zona rural de Santa Eufemia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Transformación de 1200 mts. de línea bifásica a trifásica con cruceta, colocación de 1x1200 mts. de conductor de aluminio 25 mm². Colocación de 11 apoyos alineación de hormigón, 3 especiales de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.

Ubicación: zona rural de Santa Eufemia

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 3 subestaciones transformadoras poste/puntal y una monoposte para la planta de acopio de cereal de la firma Morel y Boulliez.



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3.100 mts. de línea trifásica, con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 28 apoyos alineación de hormigón, 1 especial de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.

COMITENTE: Cooperativa de Obras y Serv. Públicos Ltda. de Tancacha

LUGAR: Zona rural Tancacha

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 27800 mts. de línea de madera con especiales de hormigón (321 alineación y 38 especiales). Armado de 12 subestaciones transformadoras de diferentes potencias 10, 16, 25 y 40 KVA.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Refacción de 8200 mts. de línea, mediante el reemplazo de conductores 16mm² por 35mm² y cambio de pernos. Construcción de subestación biposte rural.-

COMITENTE: Coop. de Media Naranja Ltda.

Lugar: Zona Rural de Cruz del Eje

Usuario: Valentín Julio, Victorino, Luis, Elio Soc. de Hecho

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4150 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 5 apoyos especiales de hormigón, 47 apoyos alineación de madera y construcción de 1 subestación trifásica de 25 KVA.

COMITENTE: Coop. de Servicios Públicos de Pasco Ltda.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 61 apoyos alineación trifásico de madera por hormigón.

COMITENTE: Coop. de Electricidad Ltda. de Villa Valeria

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Electrificación rural sector Sur. Tendido de 47.238 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 56 apoyos especiales de hormigón, 474 apoyos alineación de madera, 22 apoyos alineación de hormigón y construcción de 8 subestación monoposte de hormigón.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Electrificación rural sector norte. Tendido de 13.783 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 235 mm². Colocación de 20 apoyos especiales de hormigón, 142 apoyos alineación de madera, 6 apoyos alineación de hormigón y construcción de 3 subestación monoposte de hormigón.

COMITENTE: Coop. de Servicios Públicos, V. y C. La Laguna Ltda.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de apoyos de madera por hormigón sobre 5 subestaciones. Tendido de línea de baja tensión preensamblada.

Reemplazo de 4 apoyos derivación, 2 apoyos rompetramos, 2 apoyo desvío Po 9 Ro 1800 pasante, realización de seccionamiento.

Realización de subestación a nivel.

COMITENTE: Cooperativa F.E.L. Ltda. Laboulaye

Usuario: Peluso Juan

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1930 mts. de línea monofásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón, 21 apoyos alineación de hormigón y construcción de 1 subestación monoposte de 5 KVA.

COMITENTE: Cooperativa de Electricidad, Obras y Serv. Públicos Ltda. Las Higueras

Usuario: Oscar Cardinalli



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1345 mts. de línea bifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 1 apoyos especiales de hormigón, 12 apoyos alineación de madera y construcción de 1 subestación bifásica.

COMITENTE: Cooperativa de Electricidad, Obras y Serv. Públicos Isla Verde Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS Tendido de 1540 mts. de línea monofásica con conductores de aluminio 25 mm y subestación monofásica, reemplazo de 2 alineación trifásico y ejecución de base para rompeteramos y reemplazo.

DESCRIPCION DE TAREAS: Ejecución de 2 bases de hormigón, colocación de 2 apoyos especiales, colocación de 15 apoyos alineación, colocación de 3 x 1270 mts. conductor 25 mm² Al-Al y subestación de 40 KVA trifásica, puentes y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Transformación de 340 mts. de línea monofásica a trifásica, reemplazo de 3 apoyos alineación madera por hormigón con cruceta, colocación de 2 x 340 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, puentes y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: 30 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 2 reemplazo de alineación monofásico madera por hormigón.

DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 2300 mts. de línea monofásica con conductores de aluminio 25 mm y subestación monofásica de 10 KVA.

DESCRIPCION DE TAREAS: 19 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 8 reemplazo de alineación monofásico madera por hormigón.

DESCRIPCION DE TAREAS: 4 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 15 reemplazo de alineación monofásico madera por hormigón, 3 reemplazo de especiales.

DESCRIPCION DE TAREAS: Usuarios: Tarantola, Mena, Centani, Moore y DiGiusto: Construcción de 4200 mts. de línea rural y 4 subestaciones transformadoras , realizada 100% con apoyos de hormigón. Reforma de 1.530 mts. de línea monofásica a trifásica 13,2KV y realización de subestación transformadora 63KVA

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Monte Leña Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 3400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 7 apoyos especiales de hormigón, 34 apoyos alineación de hormigón y desmantelado de 2000 mts. de línea trifásica.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Charras Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 35 mm², tendido de 800 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 5 apoyos alineación urbano de hormigón, 1 especial de hormigón Po 12 Ro 3500, 8 apoyos alineación rural de hormigón y armado de estructura biposte para subestación 160 KVA.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Ticino Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Colocación de 2 Po 10 Ro 600, tendido de 3 x 270 mts. de conductor 35 mm² Al-Al, colocación de un seccionamiento, puentes y puesta en servicio de subestación existente.



USUARIO: Los Reyunos

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 285 mts. de línea en media tensión trifásica y traslado de una subestación transformadora.

DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 16 apoyos rurales de madera por otros de hormigón.-

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 4550 mts. de línea troncal 13,2KV trifásica incluyendo 5 apoyos especiales y 50 alineación 100% de hormigón.-

COMITENTE: Coop. De Provisión de Obras y Servicios Públicos Laborde Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 1 subestación existente demadera por otra monoposte E414 de hormigón.

COMITENTE: Coop. Eléctrica Ltda. De Etruria

TIPO DE OBRA: Electrificación rural

DESCRIPCION DE TAREAS: 123 reemplazos de apoyos alineación trifásico de madera por hormigón, 92 reemplazos alineación de madera por madera, 1 reemplazo de rompetaños y derivación, 6 reemplazos desvío 90° madera por hormigón, hacer rompetaños sobre subestación existente, colocación de 2 seccionamientos, traslado de conductores sobes especial existente y reemplazo de 8 crucetas.

COMITENTE: Coop. Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: 23 reemplazo alineación madera por hormigón con cruceta, colocación de 23 crucetas sobre apoyos de alineación existente, encrucetado de 2 postes especiales existentes, ejecución de 2 bases de hormigón para rompetaños y subestación, colocación de apoyo especial rompetaños de hormigón, colocación de 2 x 4000 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, realización de subestación transformadora 40 KVA sobre nuevo apoyo con plataformas y crucetas de hormigón, puentes y puesta en funcionamiento.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito de Ausonia Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: 18 reemplazo alineación trifásico madera por hormigón, 4 reemplazo apoyo especial.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Playosa Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Desmantelamiento de 1200 mts. de red trifásica Cu 3x16.

Tendido, tesado y atado de 130 mts. de red trifásica con conductor desnudo Al-Al 70 mm². Tendido, tesado y atado de 150 mts. de red trifásica con conductor protegido Al-Al 70 mm² en reemplazo de similar desnudo en 70 mm².

Colocación de tres seccionadores a cuchilla y conexasión a la red.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 500 mts. de línea rural bifásica y subestación de 5 KVA, ejecución de 2 bases de hormigón, colocación de 2 postes especiales, colocación de 5 apoyos alienación, colocación de 2 x 500 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, armado de subestación transformadora 5 KVA, puentes y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 600 mts. de línea rural trifásica y subestación de 16 KVA, ejecución de 1 base de hormigón, colocación de 1 poste especial, colocación de 6 apoyos alienación,



colocación de 2 x 600 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, armado de subestación transformadora 16 KVA, puentes y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 2827 mts. de línea rural trifásica, ejecución de 7 bases de hormigón, colocación de 6 postes especiales, colocación de 29 apoyos alienación, colocación de 3 x 2827 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, armado de subestación transformadora 25 KVA, puentes y puesta en funcionamiento.

Colocación de un tercer conductor en 800 mts. de línea bifásica, incluido el agregado de pernos sobre cruceta existente.

Desmantelado de 1700 mts. de línea trifásica de hormigón debajo de línea de 66 KV, incluyendo: desatado y retiro de 1700 mts. de cable 3c25 mm² Al y bobinado en carreteles, retiro de 14 apoyos de alineación Po 9 Ro 500 enterrados en tierra sin bases.

Construcción de 1500 mts. de línea nueva trifásica de hormigón incluyendo: ejecución de 3 bases de hormigón, colocación de 3 postes especiales, colocación de 16 apoyos alienación, colocación de 3 x 1500 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, puentes y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Ubicación: SAGARO SA y Sector Cementerio . Remodelación de 4800mts. de línea rural trifásica, modificación de 6000 mts. de línea bifásica a trifásica 13,2KV, incluyendo la ejecución de 10 bases de hormigón, colocación de 10 postes especiales, colocación de 67 apoyos alineación, colocación de 1 x 6000 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, armado de 2 subestaciones transformadoras, puentes y puesta en funcionamiento.

Colocación de un tercer conductor en 800 mts. de línea bifásica, incluido el agregado de pernos sobre cruceta existente.

Desmantelado de 1700 mts. de línea trifásica de hormigón debajo de línea de 66 KV, incluyendo: desatado y retiro de 1700 mts. de cable 3c25 mm² Al y bobinado en carreteles, retiro de 14 apoyos de alineación Po 9 Ro 500 enterrados en tierra sin bases.

Construcción de 1500 mts. de línea nueva trifásica de hormigón incluyendo: ejecución de 3 bases de hormigón, colocación de 3 postes especiales, colocación de 16 apoyos alienación, colocación de 3 x 1500 mts. de conductor 25 mm² Al-Al, puentes y puesta en funcionamiento.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y Servicios Públicos Los Zorros Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS: 214 reemplazos alineación trifásico madera por hormigón.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos de James Craik Ltda..

USUARIO: Galfre/Arcas/Doffo

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 695 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora monofásica y otra trifásica, ejecutada 100% en hormigón.

Construcción de 1800 mts. de línea trifásica en 13,2 KV, ejecutada 100% en hormigón.

USUARIO: Mayorga

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 1800 mts. de línea bifásica en 13,2 KV y 2 subestaciones transformadoras ejecutada 100% en hormigón.

USUARIO: Coop. Agrícola Tambara de James Craick Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido eléctrico de 70 mts. de cable subterráneo 13,2 KV y construcción de una subestación transformadora E415 de 200 KVA ejecutada 100% en hormigón, para energizar nueva planta de silos.



DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 8.900 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 5 subestaciones transformadoras ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 105 apoyos de alineación, ejecución de 14 bases de hormigón, colocación de 9 apoyos especiales, tendido de 3 x 8900 mts. de cable 25 mm² aluminio, instalación de 5 subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puentes y puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 800 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora de 25 KVA ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 8 apoyos de alineación, ejecución de 1 base de hormigón y armado de subestación transformadora puentes y puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 12.300 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 6 subestaciones transformadoras ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 146 apoyos de alineación, ejecución de 13 bases de hormigón, colocación de 7 apoyos especiales, tendido de 3 x 12.300 mts. de cable 25 mm² aluminio, instalación de 6 subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puentes y puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Colocación de un tercer conductor de 25 mm² Al sobre 3750 mts. de línea rural en media tensión incluyendo instalación de perno, aislador y atadura.

Construcción de 550 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 6 apoyos de alineación, ejecución de 1 base de hormigón, colocación de 1 apoyo especial, tendido de 3 x 550 mts. de cable 25 mm² aluminio, instalación de 1 subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puentes y puesta en servicio.

Construcción de 1000 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 11 apoyos de alineación, ejecución de 2 base de hormigón, colocación de 1 apoyo especial, tendido de 3 x 1000 mts. de cable 25 mm² aluminio, instalación de 1 subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Obras y Servicios Públicos de Leones Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 25300 mts. de línea trifásica en 13,2 KV, 3 subestaciones transformadoras trifásicas y 1 subestación E415, ejecutada 100% en hormigón.

COMITENTE: BRITOS HNOS. S.R.L.

Ubicación: Zona Rural de Gutimozín y Colonia Bremen

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 10.660 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 3 subestaciones transformadoras trifásicas, armado y colocación de 109 apoyos de alineación de madera Pm 9 con cruceta MN111, colocación de 6 apoyos dobles especiales de madera, ejecución de 3 subestaciones de 16, 63 y 80 KVA, tendido de 3 x 10.600 mts. de cable de 25 mm² aluminio, colocación de tres seccionamientos, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. de Alto Alegre Ltda..

USUARIO: Nocelli

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 4000 mts. de línea bifásica y 1000 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 2 subestaciones transformadoras monoposte, una monofásica y otra trifásica, ejecutada 100% en hormigón.

COMITENTE: LA GALLEGA SUPERMERCADOS S.A.

UBICACIÓN: Zona Rural Nueva Galia y Anchorena , San Luis

TIPO DE OBRA: Electrificación rural



DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 6622 mts. de línea bifásica y 13840 mts. de línea trifásica, armado de 1 subestación transformadora bifásica de 10 KVA y 2 subestaciones de 16 KVA trifásica, ejecutada 100% en postes de madera y especiales de hormigón.

COMITENTE: Coop. De Electricidad Obras y S.P. Arroyo Algodón Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de conductores sobre una extensión de 7300 mts. de troncal trifásica, retirando el conductor existente 3x25 ó 35 mm² y colocación de 3x70 mm². Reemplazo de las crucetas actuales por otras similares de madera MN110 ó MN 111, recuperado de conductor existente enrollándolo en carreteles, ejecución de retenciones, colocación de un seccionamiento al final de troncal a reformar, realización de los puentes necesarios en cada derivación.

COMITENTE: Coop. Ltda. De Electricidad de San Marcos Sierras

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 3.300 mts. de línea bifásica, armado y colocación de 36 apoyos alineación de madera Pm 9 con cruceta MN111, colocación de cuatro apoyos dobles especiales de madera, tendido de 2 x 3300 mts. de cable 25 mm² aluminio, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos de Bigand Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 50 postes de madera, enderezado de 91 postes existentes, 2 colocación de poste desvío 90° de hormigón, 2 traslado derivación a poste hormigón, 2 colocación cruceta doble poste existente y retención, 1 colocación de rienda en poste existente, 4 retiro postes reemplazados por especiales de hormigón, tendido de 250 mts. de conductores, traslado de postes reemplazados, atado de conductores y seccionar derivaciones.

COMITENTE: Coop. De Prov. De Electricidad y S.P. Pascanas Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 253 apoyos de alineación de madera por similares de hormigón trifásicos y 24 monofásicos.

COMITENTE: Coop. de Energía Eléctrica, Obras y Serv. Púb. De Las Varillas

DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 78 apoyos de alineación de madera por similares de hormigón. Reemplazo de 127 apoyos de alineación por otros de madera. Reemplazo de 12 apoyos especiales, colocando postes de hormigón con base. Remodelación de 5 subestaciones transformadoras rurales monopostes reemplazando por postes de madera por hormigón con base. Ejecución de 4 subestaciones transformadoras. 2 bipostes E415 y 2 monopostes E414

COMITENTE: Coop. de Obras, Serv. Púb. y Consumo de Gral. Fotheringam

DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 250 apoyos de alineación de madera por similares de hormigón trifásicos 13,2KV y 120 monofásicos 7,6KV.-

COMITENTE: Cooperativa de Serv. Púb. Villa Ascasubi Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 2150 mts. de línea eléctrica rural y subestación transformadora 100 KVA, incluyendo cruce de río y cruce de ruta.-

COMITENTE: UCOOPGAS

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de subestación transformadora a nivel 315 KVA 13,2/0,4KV



1-3 REDES DE BAJA TENSION PREENSAMBLADA Y ALUMBRADO PUBLICO

COMITENTE: Empresa Provincial de Energía de Córdoba

TIPO DE OBRA: 2.100 Horas de Mantenimiento . Cuadrilla para trabajos de reparación

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reparación, reposición, modificación de circuitos y maniobras en redes eléctricas de BT y MT en sistemas de distribución aéreos preensamblados y convencionales y SE MT/BT, servicios prestados en Delegación de Zona "C", incluyendo las localidades de Laborde, W. Escalante, Pascanas y zonas aledañas en un radio de 50 km.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de Electricidad de Sta. Eufemia

TIPO DE OBRA: Remodelación red urbana baja tensión preensamblada.

UBICACIÓN: Zona Urbana Santa Eufemia.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4600 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 21 apoyos especiales de hormigón y 160 apoyos de alineación de hormigón. Ejecución de 145 acometidas preensambladas monofásicas y 10 trifásicas. Colocación de 4 tableros de alumbrado público, colocación de seccionamientos y trabajos varios.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de 2 bases Terminal, 2 colocación de postes alineación Po 8 Ro 500, 1 colocación de apoyo Po 7.50 Ro 1250 y PAT, reemplazo Po 10 Ro 600 con 3 descargadores y PAT, colocación de apoyo Po 9 Ro 1250 con 3 descargadores y PAT, 470 mts. de tendido de preensamblado, 14 acometidas monofásicas/alumbrado, 9 acometidas monofásicas con cruce de calle, 1 acometida trifásica, 2 acometidas trifásicas con cruce, 5 puentes/tiros flojos, 130 mts. desmantelado de línea monofásica, 200 mts. desmantelado línea trifásica con piloto.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 6 colocación de postes alineación, 1 ejecución de base Terminal, 1 colocación de apoyo Terminal y PAT, 220 mts. de tendido de preensamblado, 7 acometidas monofásicas/alumbrado, 1 acometida trifásica, 2 puentes, desmantelado cables cruce de calle.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de Electricidad Viv. Y Serv. Púb. Los Cisnes

UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Tendido de 1800 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 60 apoyos de alineación de hormigón. Ejecución de 40 acometidas preensambladas monofásicas y 2 trifásicas.

UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes- alimentación Torre de comunicaciones

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Tendido de 250 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 3 apoyos especiales de hormigón y 4 apoyos de alineación de hormigón.

COMITENTE: Cooperativa de Electricidad, Obras y Serv. Públicos Isla Verde Ltda.

ELECTRO REDES S.R.L. - Entre Ríos 344 - (2677) - Ucacha - Córdoba -

Tel/Fax : 0353-4883383 Cel 154081221 ventas@electroredes.com.ar www.electroredes.com.ar



UBICACIÓN: Colonia Italiana

DESCRIPCION DE TAREAS:

Tendido de 630 mts. de línea preensamblada, 19 colocación de apoyos alineación Po 8.50 Ro 500, 5 ejecución de base Terminal, 5 colocación de apoyos Po 8 Ro 1250 y PAT, colocación de APR y puentes.

COMITENTE: RADIO ELECTRON S.A.

UBICACIÓN: Zona rural Río Cuarto

USUARIO: LOBOY S.A.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de de línea baja tensión preensamblada, con colocación de 22 postes de madera salinizados.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ticinense Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS:

1 traslado de subestación existente, 42 colocación de abrazaderas sobre alineación existente, 2 ejecución de bases en baja tensión, 2 colocación especiales baja tensión y PAT, 2 colocación de apoyos alineación, 1380 mts. de tendido preensamblado 4x50 + 1x25 mm², 120 mts. de tendido preensamblado para alumbrado, 16 colocación de columnas de alumbrado, 5 retiros y recolocación de columnas de alumbrado, puentes y cortes para habilitar y dividir zonas dentro de zona urbana.

COMITENTE: TELEPAB S.R.L. ALEJANDRO

DESCRIPCION DE TAREAS:

Construcción de 560 mts. de línea en baja tensión preensamblada, colocación de 12 apoyos de alineación de hormigón Po 8 Ro 450, ejecución de bases de hormigón y colocación de 14 apoyos especiales de hormigón, tendido de 710 mts. de cable preensamblado, instalación de 12 artefactos de iluminación de 150 W vapor de sodio sobre poste mediante brazo, ejecución de puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LABORDE

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana electrificación barrio 35 viviendas

DESCRIPCION DE TAREAS:

Tendido de 610 mts. de línea preensamblada en baja tensión, realizada con apoyos especiales de hormigón, resto postación de madera en zona urbana de Laborde, con la finalidad de brindar servicio eléctrico a 35 terrenos municipales.

COMITENTE: Coop. De Serv. Públicos de Villa Ascasubi Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS:

Realización de 10 bases de hormigón, colocación de 19 apoyos de alineación, colocación de 10 especiales de hormigón, tendido de 600 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x25 mm², tendido de 230 mts. de cable preensamblado de 3x50 + 1x50 mm², tendido de 100 mts. de cable preensamblado 2x25 mm² cruces de calle, realización de acometidas monofásicas, ejecución de puestas a tierra, puentes y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. de Energía Eléctrica, Obras y Serv. Púb. De Las Varillas

DESCRIPCION DE TAREAS:

Instalación de 187 mts. de línea preensamblada 3x70+1x50+1x25mm² en doble terna incluyendo cruce de ruta provincial y anillado con Caja J23.-



2- TELEVISION POR CABLE

COMITENTE: BOIERO S.A.

LUGAR: Cintra

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz .

Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. Cintra Ltda..

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3000mts. de cable autoportado .500, Tendido de 3100mts. de cable autoportado RG 11 , colocación de 8 activos, fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeado incluyendo el recambio de 150 taps.

LUGAR: Elortondo

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 750 Mhz .

Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. Elortondo Ltda..

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 21986mts. de cable autoportado .500, Tendido de 2400 mts. de cable autoportado .750 , tendido de 882 mts. de linga 6 mm, colocación de 25 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeado incluyendo el recambio de 247 taps.

LUGAR: El Arañado

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz .

Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. El Arañado Ltda..

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 710mts. de cable autoportado .500, Tendido de 1500mts. de cable autoportado .750 , colocación de activos, fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeado incluyendo el recambio de 137 taps.

LUGAR: Melincué

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz .

Contratista: Video Cable Melincue S.A..

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2.467 mts. de cable autoportado .500, Tendido de 540 mts. de cable autoportado RG11 , tendido de 120 mts. de linga 6 mm, colocación de 33 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeado incluyendo el recambio de 222 taps y 49 acopladores.

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz .

Contratista: Co TV (Vila – Pcia. Sta. Fe).

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2.286 mts. de cable autoportado .500 , tendido de 150 mts. de linga 6 mm, colocación de 11 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeado incluyendo el recambio de 27 acopladores.

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz .

UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes.



DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1500mts. de cable autoportado .500 , colocación de activos, acopladores y fuentes de alimentación .

COMITENTE: Del Campillo Cable Visión S.R.L.

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz .

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1690mts. de cable autoportado .500, Tendido de 1457mts. de cable autoportado .750 , colocación de activos, acopladores y fuentes de alimentación .

3- TELEFONIA

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos Guatimozin Ltda..

DESCRIPCION DE TAREAS:

Retiro de 22 postes existentes y colocación de postes nuevos, con traslado de bajadas domiciliarias y cajas de distribución.

COMITENTE: COKMA S.R.L.

CANALS Y ARIAS

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa para remodelación de redes de telefonía y colocado de multipares y postes

COMITENTE: SIEMENS S.A.

DESCRIPCION DE TAREAS:

Retiro de postes existentes y colocación de postes nuevos, con traslado de bajadas domiciliarias y cajas de distribución en las localidades de Arias y Alejo Ledesma.

COMITENTE: Cooperativa Eléctrica y de Serv. Públicos Ucacha Ltda.

DESCRIPCION DE TAREAS:

Tendido de 1500 mts. de cable multipar de 300 y 200 ps. F8, incluyendo cruce de ferrocarril.

4- OTRAS OBRAS ELECTROMECHANICAS

COMITENTE: Techint S.A. y Coirini S.A.

TIPO DE TAREAS: Instalación eléctrica Baja tensión

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Ejecución de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de un obrador, ubicado sobre la ruta Nacional N°8 , con el objetivo de realizar mejoras en una planta de bombeo de gas natural comprimido.

COMITENTE : BUNGE S.A.

TIPO DE OBRA: Alumbrado playa de estacionamiento para camiones

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:



Tendido de 750 mts. de cable preensamblado 3x25 + 1x50 mm², tendido de 30 mts. de cable preensamblado 2x4 mm² CU, colocación de 3 apoyos terminales poste-puntal Pm 10, colocación de 12 apoyos alineación de madera Pm 10, colocación de 10 luminarias 1000 W, puentes y puesta en funcionamiento.

COMITENTE: COLSECOR

TIPO DE OBRA: Obra civil de anclajes

UBICACIÓN: Villa Nueva y Dalmacio Vélez.

DESCRIPCION DE TAREAS:

Cavado de fundaciones, realización de las armaduras, hormigonado y terminaciones. Colocación de bandejas portacables en los 2 mástiles.

TIPO DE OBRA: Mantenimiento de tendido de Fibra Optica autoportante 12 pelos entre las localidades de Chazón y Santa Eufemia, incluyendo cambio de postes, herrajes y poda

COMITENTE: DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA S.R.L.

TIPO DE OBRA: Electricidad industrial

DESCRIPCION DE TAREAS:

Ejecución de instalación eléctrica para alimentar a las cintas transportadoras de dos celdas, incluyendo la colocación de: seccionador fusible bajo carga tripular Siemens T-OO 63 amp., 50 mts. de cable subterráneo 4x16 mm² cobre, tendido de 120 mts. de cable preensamblado sobre postación de madera, 3 tableros policarbonato IP 65 intemperie con termo magnética y 2 tomas, 2 carreteles con prolongaciones de 100 mts. cada uno de cable TPR flexible 5x6 mm².

5- SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE MATERIALES

COMITENTE: Asociación Regional de Cooperativas de Servicios Públicos

TIPO DE TAREAS: Transporte de postes

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Ucatcha, hasta los depósitos de cada una de las Cooperativas asociadas.

Postes trasladados hasta la fecha: Aproximadamente 6500

Kilómetros recorridos: 64000 Km.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos Almafuerde Ltda..

TIPO DE TAREAS: Transporte de postes

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Almafuerde, hasta los depósitos de cada una de las Cooperativas clientes.

COMITENTE: Coop. De Coop. De Gas y Vivienda Cba. Ltda..

TIPO DE OBRA: Transporte



DESCRIPCION DE TAREAS:

Traslado de garrafones La Carlota-Almafuerte y servicios de grúa.

COMITENTE: MANISUR S.A.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa

DESCRIPCION DE TAREAS:

Servicio de grúa carga de bolsones de maní.

COMITENTE: DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA S.R.L.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa

DESCRIPCION DE TAREAS:

Servicio de grúa descarga de materiales para construcción de silos.

COMITENTE: COOPERATIVA DE OBRAS Y S.P. DE CANALS LTDA.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa y transporte

DESCRIPCION DE TAREAS:

Traslado de postes para telefonía y servicio de grúa para la descarga.

COMITENTE: SELENE SACFIIYA

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa

DESCRIPCION DE TAREAS:

Servicio de grúa para el armado de una balanza pública.

COMITENTE: ALDO NAVILLI Y HNO. S.A.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa

DESCRIPCION DE TAREAS:

Servicio de grúa para el armado de equipos de riego artificial.